

**ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського бюджету(бюджету участі) м. Біла Церква
у 2018 році**

Ідентифікаційний номер проекту (вписує адміністратор Центру надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, згідно з реєстром)	028
Дата надходження проекту (заповнюється адміністратором Центру надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради)	14.06.2017
ПІБ адміністратора Центру надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради, що реєструє проект: <i>Василь Олександр Григорійович</i>	<i>(підпис)</i>

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів): **облаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок**

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « X »):

великий малий

3. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак « X »):

- облаштування тротуарів - • естетичне облаштування міста -
- дороги - • будівництво спортивних та дитячих майданчиків -
- облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та упорядкування прибережних смуг водойм - • вуличне освітлення -
- розвиток вело - та бігової інфраструктури - • заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) - • інше -

4. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):

Місто Біла Церква, мікрорайон Гайок, трав'янисто-паркова зона навпроти житлового будинку Гайок 182, розташована між житловими будинками за адресами : Гайок 1, Гайок 2, Гайок 3.

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

На сьогоднішній день ділянка, що пропонується для реалізації проекту являє собою невідповідно зону, що має не дуже привабливий вигляд та не дає змоги здійснювати в ній повноцінний відпочинок мешканцям мікрорайону, гостям міста. Пропонується

облаштування рекреаційної зони шляхом побудови гарно облаштованих доріжок для прогулянок, встановлення вуличних лавок та урн для сміття. В подальшому дана зона може вдосконалюватися за рахунок коштів меценатів та інвесторів шляхом встановлення додаткових естетичних та функціональних елементів (декоративного освітлення, додаткових дитячих чи спортивних майданчиків, невеликих арт-об'єктів) перетворившись на «серце» мікрорайону Гайок.

6. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов'язково зазначити відповідність пріоритетам і цілям розвитку міста. Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами):

Проблема, яку вирішує даний проект описана в Стратегії розвитку міста до 2025 року, а саме: «Брак місць організованого відпочинку, рекреаційних зон». Деталізуючи, можна сказати що це є відсутність в мікрорайоні чітко окресленої, зорієнтованої на щоденний відпочинок мешканців рекреаційної зони, яка була б естетично приваблива, в той же час слугувала неформальним «серцем мікрорайону». В зв'язку з територіальною віддаленістю мікрорайону від аналогічних зон відпочинку існує нагальна потреба її створення. Даний проект повністю відповідає Стратегії розвитку міста до 2025 року, а саме:

Стратегічна ціль 4 «Підвищення якості життя в місті» → Стратегічний пріоритет 9 «Покращення якості громадських послуг» → Операційна ціль 4.9.1 «Покращення інфраструктури міста» → Заходи щодо покращення загальної естетики міста → Орієнтовний індикатор «Створення міських зон відпочинку та розваг»

7. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

В результаті реалізації даного проекту мікрорайон міста отримає повноцінний об'єкт міського простору – рекреаційну зону. Відтак в цілому можна констатувати, що результатом буде користування даним об'єктом всіма мешканцями міста. В той же час необхідно зазначити що максимальний вплив даний проект буде справляти саме на мешканців мікрорайону, в тому числі на наступні групи:

- 1) люди похилого віку – озеленена зона з місцями для відпочинку стимулюватиме безпосередній контакт, що сприятиме їхній соціалізації;
- 2) батьки з дітьми – отримають чудово облаштовані доріжки, що даватимуть змогу на свіжому повітрі здійснювати неквапливі прогулянки з колясками чи безпосередньо з дітьми;
- 3) молодь – облаштована зона за принципом невеликої площі (що є частиною проекту) дає змогу збиратися колективами на свята, вихідні, будні дні для організації святкових програм чи змагань.
- 4) особи, що займаються спортом - в подальшому розвиваючи даний проект є можливість встановлення спортивних майданчиків, що будуть на постійній основі приваблювати молодих людей, що ведуть здоровий спосіб життя.

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Мікрорайон Гайок є історично територіально відокремленою зоною міста. Відтак завжди є гострою проблемою наявність повноцінних елементів інфраструктури на даній території. Результатами реалізації проекту будуть :

- покращення естетичного та архітектурного вигляду мікрорайону ;
- створення зони відпочинку, комунікації, проведення різноманітних заходів ;
- відсутність захаращення, неконтрольованого заростання даної території ;
- перспектива подальшого розвитку шляхом розміщення додаткових елементів без необхідності перероблення існуючого планування території.

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання	Орієнтовна вартість, грн.
1. Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	693 932,00 грн. (шістсот дев'яносто три тисячі дев'ятсот тридцять дві гривні 00 копійок) відповідно до зведеного кошторисного розрахунку проекту «Улаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок», що додається
2. Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	
3. Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	
4. Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення - плитки тротуарної фігурної товщиною 60 мм	
5. Встановлення лавок зі спинкою	
6. Встановлення урн для сміття	
РАЗОМ:	693 932,00 грн.

10. Список з підписами громадян України, віком від 14 років які зареєстровані або проживають на території м. Біла Церква, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у паперовій формі).

У разі подання малого проекту – необхідно подати список з не менш як 25 таких осіб з їх підписами.

У разі подання великого проекту - необхідно подати список з не менш як 50 таких осіб з їх підписами.

11. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідне підкреслити):

- а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси bc-shilo@ukr.net для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

- б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.

Примітка: надсилання різноманітних матеріалів рекламного характеру

Контактні дані авторів проектів (тільки для Білоцерківської міської ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

12. Інші додатки (якщо необхідно):

- а) ескіз, як буде виглядати територія в результаті реалізації проекту.
б) зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва з усіма необхідними деталізуючими матеріалами

ВСІ ПУНКТИ ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів) (облаштування ресурсів/інші мікрорайони Гаїок

2. Вид проекту (необхідно підкреслити) (надавати знак «+»)

великий

малий

3. Призначення напрямку проекту (необхідно підкреслити) (надавати знак «+»)

будівництво житлової території

освітньо-облаштування міста

будівництво спортивних та інших об'єктів

об'єкти для відпочинку (у т.ч. зі створенням умов відпочинку до моря)

інтереси та упорядкування прибережних смуг водних

вуличне освітлення

розвиток авто- та бігунів інфраструктура

заходи з енергозбереження (використання альтернативних джерел енергії)

інше

4. Місце реалізації проекту (адреса, міська територія, місцеві мікрорайони, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, площа)

Місто Біла Церква, мікрорайон Гаїок, трамвайно-паркова зона навпроти житлового будинку Гаїок 162, розташована між житловими будинками за адресами: Гаїок 1, Гаїок 2, Гаїок 3

5. Короткий опис проекту (не більше 10 слів)

На сьогоднішній день відсутня, що пропонується для реалізації проекту являє собою

інфраструктурні заходи, які не має на дуже привабливий вигляд та це для згоди здійснювати в

на території мікрорайону, гостям міста. Пропонується

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Влаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок

Будівництво розташоване на території вул. Гайок у місті Біла Церква Київської області

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|-------------|
| 1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 | 2,50 | % |
| 2. Показник для визначення вартості проектних робіт (K = 0,5), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49 | 6,28 | % |
| 3. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 2,71 | грн./люд.-г |
| 4. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

2,44344 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

2,159 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

53,656 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,5 люд.-г та розряді робіт 3,8)

3590,00 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

693,932 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

472,049 тис.грн.

вартість устаткування -

72,021 тис.грн.

інші витрати -

34,207 тис.грн.

податок на додану вартість -

115,655 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На облаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок у місті Біла Церква Київської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розділ. Влаштування покриття	100м2	7	
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м	590	
2	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	100м3	0,7	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м2	7	
4	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	-7	
5	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до товщини 10 см	100м2	7	
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м3	0,28	
7	Пісок стабілізований цементом	100 т	2,8	
8	Готування цементного розчину вручну	т	324	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. Перевезення сміття до 10 км			
	Розділ. Елементи благоустрою			

Склад _____
посада, підпис, ініціали, прізвищеПеревірив _____
посада, підпис, ініціали, прізвище

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 693,932 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Влаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок**

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Рекреаційна зона	465,427	72,021	-	537,448
		Разом по главі 2:	465,427	72,021	-	537,448
		Разом по главах 1-7:	465,427	72,021	-	537,448
		Разом по главах 1-8:	465,427	72,021	-	537,448
		Разом по главах 1-9:	465,427	72,021	-	537,448
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	13,436	13,436
		Разом по главі 10:	-	-	13,436	13,436

Влаштування рекреаційної зони мікрорайону Гайок
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на влаштування доріжок
Рекреаційна зона

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 537,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44344 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 53,656 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 травня" 2017 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Влаштування покриття											
1	RH18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	7	<u>593.65</u> 548,05	<u>45,60</u> 6,94	4156	3836	<u>320</u> 49	<u>30,6</u> 0,278	<u>214,2</u> 1,95
2	RH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	590	<u>95.89</u> 25,50	-	56575	15045	-	<u>1,32</u>	<u>778,8</u>
3	K589921-A003 варіант 2	Поребрики БР 100.20.8	шт	590	<u>87,07</u>	-	51371	-	-	-	-
4	RH18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,7	<u>42518,93</u> 479,44	<u>2734,84</u> 314,53	29763	336	<u>1914</u> 220	<u>26</u> 11,3877	<u>18,2</u> 7,97

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт (K=0,5)	-	-	14,614	14,614
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	1,100	1,100
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 51	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	2,052	2,052
		Разом по главі 12:	-	-	17,766	17,766
		Разом по главах 1-12:	465,427	72,021	31,202	568,650
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	6,622	-	-	6,622
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3,005	3,005
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	472,049	72,021	34,207	578,277
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	115,655	115,655
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	472,049	72,021	149,862	693,932

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH18-22-1	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	7	<u>949,53</u> 145,09	<u>784,46</u> 108,40	6647	1016	<u>5491</u> 759	<u>7,51</u> 3,9873	<u>52,57</u> 27,91
6	PH18-22-4 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до товщини 10 см	100м2	-7	<u>16,33</u> -	<u>13,29</u> 1,19	-114	-	<u>-93</u> -8	<u>-</u> 0,052	<u>-</u> -0,36
7	C1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000	м3	88,76	<u>390,13</u> -	-	34628	-	-	-	-
8	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	7	<u>4694,25</u> 2598,90	<u>76,61</u> 15,97	32860	18192	<u>536</u> 112	<u>119,82</u> 0,6603	<u>838,74</u> 4,62
9	C1426-11789 варіант 2	Плитки тротуарні фігурні товщина 60 мм	м2	707	<u>244,72</u> -	-	173017	-	-	-	-
10	PH20-14-3	Пісок стабілізований цементом Готування цементного розчину вручну	100м3	0,28	<u>8222,84</u> 8222,84	-	2302	2302	-	<u>459,12</u> -	<u>128,55</u> -
11	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	13,478	<u>1787,28</u> -	-	24089	-	-	-	-
12	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,8	<u>1134,79</u> 54,88	<u>1079,91</u> 201,41	3177	154	<u>3023</u> 564	<u>3,31</u> 8,554	<u>9,27</u> 23,95
13	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	324	<u>56,72</u> -	<u>56,72</u> 3,95	18377	-	<u>18377</u> 1280	<u>-</u> 0,161	<u>-</u> 52,16
Разом прямі витрати по розділу 1							436848	40881	<u>29568</u> 2976		<u>2040,33</u> 118,2
Разом будівельні роботи, грн.							436848				
в тому числі:							366399				
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							43857				
всього заробітна плата, грн.							28579				
Загальновиробничі витрати, грн.							284,91				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9799				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							465427				
Всього будівельні роботи, грн.											

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							465427				
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Елементи благоустрою									
14 & 1000-4	Урна для сміття	шт	18	600,00	-	-	10800	-	-	-	-
15 & 1000-2 варіант 1	Лавка зі спинкою	шт	18	3250,00	-	-	58500	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						69300				
	Разом устаткування, грн.						69300				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2721				
	Всього устаткування, грн.						72021				
	Всього по розділу 2						72021				
	Разом прямі витрати по кошторису						506148	40881	29568		2040,33
	Разом устаткування, грн.						69300		2976		118,2
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2721				
	Всього устаткування, грн.						72021				
	Разом будівельні роботи, грн.						436848				
	в тому числі:						366399				
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						43857				
	всього заробітна плата, грн.						28579				
	Загальновиробничі витрати, грн.						284,91				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						9799				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						465427				
	Всього будівельні роботи, грн.										
	Всього по кошторису						537448				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						2443,44				

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53656				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Рекреаційна зона

Кошторисна вартість об'єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

537,448 тис.грн.
2,44344 тис.люд.-год.
53,656 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 травня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на влаштування доріжок	465,427	72,021	537,448	2,44344	53,656	-
		Всього:	465,427	72,021	537,448	2,44344	53,656	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник відділу

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----						465427				
		Всього по розділу 1										
		Розділ 2. Елементи благоустрою										
14 & 1000-4	Урна для сміття	шт	18	600,00	-	-	10800	-	-	-	-	
15 & 1000-2 варіант 1	Лавка зі спинкою	шт	18	3250,00	-	-	58500	-	-	-	-	
	Разом прями витрати по розділу 2						69300	-	-	-	-	
	Разом устаткування, грн.						69300					
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2721					
	Всього устаткування, грн.						72021					

	Всього по розділу 2						72021					
	Разом прями витрати по кошторису						506148	40881	29568		2040,33	
	Разом устаткування, грн.						69300		2976		118,2	
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						2721					
	Всього устаткування, грн.						72021					
	Разом будівельні роботи, грн.						436848					
	в тому числі:											
	вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						366399					
	всього заробітна плата, грн.						43857					
	Загальновиробничі витрати, грн.						28579					
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						284,91					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9799					
	Всього будівельні роботи, грн.						465427					

	Всього по кошторису						537448					
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						2443,44					

4 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	PH18-22-1	Улаштування осное та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	7	<u>949,53</u> 145,09	<u>784,46</u> 108,40	6647	1016	<u>5491</u> 759	<u>7,51</u> 3,9873	<u>52,57</u> 27,91
6	PH18-22-4 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до товщини 10 см	100м2	-7	<u>16,33</u> -	<u>13,29</u> 1,19	-114	-	<u>-93</u> -8	<u>-</u> 0,052	<u>-</u> -0,36
7	C1421-9604	Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000	м3	88,76	<u>390,13</u> -	-	34628	-	-	-	-
8	PH18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	7	<u>4694,25</u> 2598,90	<u>76,61</u> 15,97	32860	18192	<u>536</u> 112	<u>119,82</u> 0,6603	<u>838,74</u> 4,62
9	C1426-11789 варіант 2	Плитки тротуарні фігурні товщина 60 мм	м2	707	<u>244,72</u> -	-	173017	-	-	-	-
10	PH20-14-3	Пісок стабілізований цементом Готування цементного розчину вручну	100м3	0,28	<u>8222,84</u> 8222,84	-	2302	2302	-	<u>459,12</u> -	<u>128,55</u> -
11	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	13,478	<u>1787,28</u> -	-	24089	-	-	-	-
12	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,8	<u>1134,79</u> 54,88	<u>1079,91</u> 201,41	3177	154	<u>3023</u> 564	<u>3,31</u> 8,554	<u>9,27</u> 23,95
13	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	324	<u>56,72</u> -	<u>56,72</u> 3,95	18377	-	<u>18377</u> 1280	<u>-</u> 0,161	<u>-</u> 52,16
Разом прямі витрати по розділу 1							436848	40881	<u>29568</u> 2976		<u>2040,33</u> 118,2
Разом будівельні роботи, грн.							436848				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.							366399				
всього заробітна плата, грн.							43857				
Загальновиробничі витрати, грн.							28579				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							284,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9799				
Всього будівельні роботи, грн.							465427				







